

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา บ้านแม่วะ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๕,๙๖๙.๘๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๕.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดลำปาง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

๕.๓ ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย

๕.๓.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเค คอนสตรัคชั่น

๕.๓.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าว วัสดุก่อสร้าง

๕.๓.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นแก้วก่อสร้าง

๖.รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

นายพรศักดิ์ วังศิริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
นายชัชวาลย์ อินสุริยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายนิพัฒน์ อินยาศรี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อถังกรองน้ำผิวดิน อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	495,410.00	
2	งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กกรองรับถังกรองน้ำผิวดิน	4,147.43	
3	งานจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 20,000.00 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ถัง	817,640.00	
4	งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กกรองรับถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ฐาน	79,275.63	
5	งานประสานท่อระหว่างระบบและระบบอื่น ๆ	19,496.81	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ตัวอักษร)(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)	1,415,969.87	

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วังศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานจัดซื้อถังกรองน้ำผิวดิน อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แบบ ใบสีบราคา-เสนอราคา มีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อถังกรองน้ำผิวดิน อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง	463,000.00	7%	495,410.00	
รวมค่าก่อสร้าง				495,410.00	

(ตัวอักษร)(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วงศ์ศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังกรองน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังกรองน้ำผิวดิน	3,168.16	1.3091	4,147.43	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขลวงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				

รวมค่าก่อสร้าง 4,147.43

(ตัวอักษร)(สี่พินหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 ฐาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวัสดุรองฐานแผ่	4.00	ฐาน	-	-	-	-	-	
1.1	งานใส่ทรายรองกันหลุม	0.25	ลบ.ม.	327.10	81.77	112.00	28.00	109.77	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	0.75	ลบ.ม.	1,980.00	1,485.00	329.00	246.75	1,731.75	
3	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	-	-	163.00	195.60	195.60	
3.1	ไม้ยางหรือกะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 ม.	0.21	ลบ.ฟ.	471.96	99.11	-	-	99.11	
3.2	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	0.06	ลบ.ฟ.	616.64	36.99	-	-	36.99	
4	งานตัด, ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	1.00	ฐาน	-	-	-	-	-	
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ø 12 มม.	43.510	กก.	17.99	782.74	3.90	169.68	952.42	
	รวมยอดยกไป				2,485.61		640.03	3,125.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	ยกยอดรวมมา ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.30	กก.	32.71	2,485.61 42.52	-	640.03 -	3,125.64 42.52	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน				2,528.13		640.03	3,168.16	

(ตัวอักษร)(สามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วังศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 20,000.00 ลิตร พร้อมติดตั้ง (จำนวน 4 ถัง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แบบที่แนบ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และใบสืบราคา-เสนอราคา มีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 20,000.00 ลิตร จำนวน 4 ถัง	720,000.00	7%	770,400.00	
2	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง)	34,400.00	-	34,400.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 380 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	7%	12,840.00	
รวมค่าก่อสร้าง				817,640.00	

(ตัวอักษร)(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการจัด ทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วงศ์วีร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ฐาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก	60,557.36	1.3091	79,275.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
รวมค่าก่อสร้าง				79,275.63	

(ตัวอักษร)(เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทหกสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วงศ์ศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ฐาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.54 เมตร หนา 0.20 เมตร จำนวน 4 ฐาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดหรือถมคืนหรือใช้ทรายเพื่อปรับระดับ	11.31	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,047.11	2,047.11	
2	งานวัสดุรองฐานแม่	4.00	ฐาน	-	-	-	-	-	
2.1	งานใส่ทรายรองพื้น	7.54	ลบ.ม.	327.10	2,466.33	112.00	844.48	3,310.81	
2.2	งานคอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	3.77	ลบ.ม.	1,738.32	6,553.46	329.00	1,240.33	7,793.79	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	15.08	ลบ.ม.	1,980.00	29,858.40	329.00	4,961.32	34,819.72	
4	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	16.06	ตร.ม.	-	-	163.00	2,617.78	2,617.78	
4.1	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 ม.	3.66	ลบ.ฟ.	471.96	1,727.37	-	-	1,727.37	
4.2	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	1.09	ลบ.ฟ.	616.64	672.13	-	-	672.13	
5	งานวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	4.00	ฐาน	-	-	-	-	-	
5.1	เหล็กตะแกรงไวร์เมช ϕ 6.00 มม. ตาห่าง 20 ซม.	75.40	ตร.ม.	94.38	7,116.25	6.00	452.40	7,568.65	
	รวมยอดยกไป				48,393.94		12,163.42	60,557.36	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดรวมมา				48,393.94		12,163.42	60,557.36	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน				48,393.94		12,163.42	60,557.36	

(ตัวอักษร)(หกหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบกสตางค์)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วัังศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานประสานที่ระหว่างระบบและระบบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสานที่ระหว่างระบบและงานระบบอื่น	14,893.30	1.3091	19,496.81	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
รวมค่าก่อสร้าง				19,496.81	

(ตัวอักษร)(หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานประสานท่อระหว่างระบบและระบบอื่น ๆ

ปริมาณงาน จำนวน 3 ระบบ (1) ระบบประปาเดิม (2) ระบบถังกรองน้ำ และ (3) ระบบถังเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบและระบบอื่น ๆ								
1.1	งานเดินท่อ พีวีซี ระบบประปา	40.00	ม.	-	-	-	-	-	
1.1.1	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	10.00	ท่อน	205.33	2,053.30	164.00	1,640.00	3,693.30	
1.1.2	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	10.00	อัน	21.40	214.00	-	-	214.00	
1.1.3	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	157.01	314.02	-	-	314.02	
2	งานระบบไฟฟ้า (สำหรับสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ)								
2.1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 9.00 ม. พร้อมชุดปักให้	1.00	ต้น	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.2	สายไฟฟ้า 4C-NYY 4 sq.mm. ไปเครื่องสูบน้ำ 2 สาย	45.00	ม.	57.94	2,607.30	21.00	945.00	3,552.30	
2.3	สายเคเบิล THW 4 sq.mm. ไปตู้ควบคุมไฟฟ้า 4 สาย	16.00	ม.	22.48	359.68	10.00	160.00	519.68	
	รวมยอดยกไป				10,548.30		2,745.00	13,293.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดรวมมา				10,548.30		2,745.00	13,293.30	
2.4	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบไฟ 3 เฟส	1.00	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
2.5	ตู้คอนซูเมอร์ประกอบครบชุดพร้อมใช้งานแบบ 4 ช่อง	1.00	ตู้	950.00	950.00	-	-	950.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				12,148.30		2,745.00	14,893.30	

(ตัวอักษร)(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพรศักดิ์ ว่างศ์รี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัฒน์ อินยาศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา