

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวัสดิ์ หล้าชุมภู บ้านด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนงบประมาณ ๕๑๕,๑๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย บาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร รางระบายน้ำ ก-๓๐ ที่ใช้แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๓๔,๖๗๗.๘๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
๖. บัญชีราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๓ เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๕ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพรศักดิ์ วงศ์ศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัชวาลย์ อินสุริยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิไกร ป้อตะมา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ลป ๕๓๗๐๓/-

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

เรื่องเดิม คำสั่งเทศบาลตำบลสิริราช ที่ ๒๘๓/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวัสดิ์ หล้าชุมภู บ้านด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร รางระบายน้ำ ก-๓๐ ที่ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๕๑๕,๑๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางและคำนวณราคากลาง โดยได้จัดทำบัญชีราคากลาง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- (๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ
- (๒) แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ ฉบับ
- (๓) เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
- (๔) ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ฉบับ
- (๕) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๑ ฉบับ
- (๖) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ
- (๗) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) จำนวน ๑ ฉบับ

โดยราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๓๔,๖๗๗.๘๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์

ข้อกฎหมาย (๑.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(๒.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(๓.) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ โครงการดังกล่าว ข้างต้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ เทศบาลตำบลสิริราช และเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ จึงเห็นควรนำราคากลางตามข้างต้นมาใช้ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

/- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง...

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวาลย์ อินสุริยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓.(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวุฒิไกร ป้อมตะมา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)



(นางธนิษฐาณ์ ขาวอ่อน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



(นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลสิริราช



อนุมัติตามข้อพิจารณา



ไม่อนุมัติตามข้อพิจารณา.....

(ลงชื่อ)



(นายกฤษณพันธ์ ทะนันไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวัสดิ์ หล้าชุมภู บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน ความยาว 150.00 เมตร รางระบายน้ำ ก-30 ที่ใช้แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสิริราชกำหนด
 สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จัดทำราคากลางโดย กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยานชุมชน ก-30	ม.	150.00	2,127.02	319,053.00	1.3624	434,677.80	434,677.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				319,053.00			434,677.80	
รวมราคาทั้งสิ้น								434,677.80	

(ตัวอักษร). (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

(นายพรรคดี วงศ์ศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิไกร ป้อตะมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาต้นทุนต่อหน่วย

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวัสดิ์ หล้าชุมภู บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ความยาว 150.00 เมตร รางระบายน้ำ ก-30 ที่ใช้แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสิริราชกำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จัดทำราคากลางโดย กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ก-30	10.00	ม.	-	-	-	-	-	ปริมาณงาน
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับและขนทิ้งที่สาธารณะประโยชน์	10.00	ม.	-	-	-	-	-	ที่ใช้คำนวณ
	ดินทั่วไป (ขุดดินด้วยเครื่องจักรหรือแรงคน)	2.50	ลบ.ม.	-	-	19.37	48.42	48.42	รางระบาย
2	งานวัสดุรองกันหลุม	10.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	น้ำกว้าง
	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย	0.50	ลบ.ม.	480.00	240.00	112.00	56.00	296.00	0.30 ม.
3	งานผสมและเทคอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	0.25	ลบ.ม.	-	-	427.00	106.75	106.75	ลึก 0.30 ม.
	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	65.00	กก.	3.06	199.20	-	-	199.20	ยาว 10.00 ม.
	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย	0.15	ลบ.ม.	480.00	72.00	-	-	72.00	
	หินย่อย เบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2 ราคา ณ โรงม่	0.25	ลบ.ม.	515.00	128.75	-	-	128.75	
4	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	1.23	ลบ.ม.	-	-	329.00	404.67	404.67	
	งานเทคอนกรีตคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	1.23	ลบ.ม.	3,300.88	4,060.08	-	-	4,060.08	
5	งานตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต	110.62	กก.	-	-	4.90	542.03	542.03	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	31.08	กก.	21.42	665.61	-	-	665.61	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	79.54	กก.	19.63	1,561.11	-	-	1,561.11	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.31	กก.	33.65	111.38	-	-	111.38	
	รวมยอดยกไป				7,038.13		1,157.87	8,196.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดรวมมา				7,038.13		1,157.87	8,196.00	
6	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อ คอนกรีต ทัวไป (2)	16.50	ตร.ม.	-	-	144.00	2,376.00	2,376.00	
	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4"-12" ยาว 4 - 4.50 ม.	2.96	ลบ.ฟ.	471.96	1,397.00	-	-	1,397.00	
	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	0.88	ลบ.ฟ.	616.64	542.64	-	-	542.64	
	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว ฯลฯ	4.12	กก.	46.26	190.59	-	-	190.59	
7	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	61.27	กก.	-	-	-	-	-	
	เหล็กฉาก หินา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	3.33	ท่อน	448.60	1,493.83	-	-	1,493.83	
	สีรองพื้นกันสนิม	0.02	แกลลอน	668.22	10.15	-	-	10.15	
	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	0.01	กระป๋อง	226.64	2.08	-	-	2.08	
	ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ก-30	25.00	ฝา	-	-	-	-	-	
8	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	0.48	ลบ.ม.	-	-	329.00	157.92	157.92	
	งานเทคอนกรีตคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	0.48	ลบ.ม.	3,300.88	1,584.42	-	-	1,584.42	
9	งานตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต	36.18	กก.	-	-	4.90	177.28	177.28	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	9.99	กก.	21.42	213.94	-	-	213.94	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	26.19	กก.	19.63	514.02	-	-	514.02	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.08	กก.	33.65	36.34	-	-	36.34	
10	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	61.27	กก.	-	-	-	-	-	
	เหล็กฉาก หินา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	3.33	ท่อน	448.60	1,493.83	-	-	1,493.83	
11	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อ คอนกรีต ทัวไป (2)	5.06	ตร.ม.	-	-	144.00	728.64	728.64	
	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4"-12" ยาว 4 - 4.50 ม.	0.90	ลบ.ฟ.	471.96	424.76	-	-	424.76	
	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	0.27	ลบ.ฟ.	616.64	166.49	-	-	166.49	
	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว ฯลฯ	1.26	กก.	46.26	58.28	-	-	58.28	
	รวมยอดยกไป				15,166.50		4,597.71	19,764.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ยกยอดรวมมา				15,166.50		4,597.71	19,764.21	
	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	61.27	กก.	-	-	-	-	-	
	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	3.33	ท่อน	448.60	1,493.83	-	-	1,493.83	
	สีรองพื้นกันสนิม	0.02	แกลลอน	668.22	10.15	-	-	10.15	
	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	0.01	กระป๋อง	226.64	2.08	-	-	2.08	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน				16,672.56		4,597.71	21,270.27	
	ค่างานต้นทุน	1.00	ม.	21,270.27	÷	10.00		2,127.02	บาท/เมตร

(ตัวอักษร) (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์)

(นายพรศักดิ์ วัชรศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัชราภรณ์ อินสุริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิไกร ป้อมตะมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวัสดิ์ หล้าชุมภู บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน ความยาว 150.00 เมตร รางระบายน้ำ ก-30 ที่ใช้แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสิริราชกำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัดหรือตัดเหล็ก	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				(บาท)	(กิโลเมตร)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.00	ลบ.ม.	3,177.57	25.00	123.31	-	-	3,300.88	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มิลลิเมตร	1.00	ตัน	21,276.89	40.00	139.38	-	-	21,416.27	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มิลลิเมตร	1.00	ตัน	19,487.45	40.00	139.38	-	-	19,626.83	
4	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	ก.ก.	33.65	-	-	-	-	33.65	
5	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	1.00	ตัน	2,925.24	40.00	139.38	-	-	3,064.62	
6	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	1.00	ลบ.ม.	515.00	-	-	-	-	515.00	
7	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย	1.00	ลบ.ม.	480.00	-	-	-	-	480.00	
8	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	1.00	ท่อน	448.60	-	-	-	-	448.60	
9	สีรองพื้นกันสนิม	1.00	แกลลอน	668.22	-	-	-	-	668.22	
10	หินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	1.00	กระป๋อง	226.64	-	-	-	-	226.64	
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.00	ลบ.ฟ.	616.64	-	-	-	-	616.64	
12	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4"-10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.00	ลบ.ฟ.	471.96	-	-	-	-	471.96	
13	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ก.ก.	46.26	-	-	-	-	46.26	

(นายพรศักดิ์ วัชศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชวาลย์ อินสุริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิไกร ป้อตะมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง